

#TRAVAUX ÉCLUSE VNF

La société VNF (Voies Navigables de France) a retenu l'entreprise ETPO, dans le cadre d'un marché public, pour réaliser la rénovation de l'écluse Secondaire de la Cave.

Le projet consiste en une reprise complète du soutènement sud de l'écluse pour un montant total d'opération de 7 millions d'euros.



Pour réaliser celui-ci plusieurs étapes seront nécessaires :

- Réalisation d'un batardeau pour assèchement de l'écluse
- Enlèvement des portes de l'écluse (**40 tonnes** pour chaque battant)
- Vidange complète de celle-ci avec organisation d'une pêche de sauvegarde
- Terrassement complet du soutènement existant

- Mise en œuvre de palplanche par technique de battage pour la création du nouveau soutènement.

Afin de réaliser ces différentes tâches deux engins de chantier particulièrement impressionnants seront nécessaires :

- Une pelle à chenille de **80 tonnes** (pour la réalisation des terrassements)
- Une grue mobile de **300 tonnes** (pour l'enlèvement des portes de l'écluse et pour le battage des palplanches).

Malheureusement la réalisation du chantier va nécessiter l'abattage de 14 arbres situés dans l'emprise du domaine public fluvial.

La commune de Boileau, soucieuse de préserver l'environnement du site, a organisé une réunion avec VNF, les associations environnementales et les riverains pour discuter du projet de replantation.

